



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal
Városi Főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tatabánya, 2009. február 3.
Ikt.sz: EDV- 966-3 /2009.
Üi: Fábíán L./Sné

Fürst I.

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
KÖZPONTI IKTATÁS	
Érkezett:	31

2009 FEBR 11.

Tárgy: Tata, Május 1. úti körforgalom szabályozási terve

Szám:	XV-203-13/09	Iráttan jel:	343 E3
Előszám:		Előadó:	Kiss Zoltán

Hivatkozással a részünkre megküldött terv alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A Tata, Május 1. úti körforgalom környezetének szabályozási terv módosítása a 2008. 11. 03-án TŰ-2272-1/2008. számon kiadott közmünyilatkozatában foglaltak szerint érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő közműveket. A fent említett közmünyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A rendezési tervhez hozzájárulunk, a véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Ezen nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 5.


Dr. Kovács György Zoltán
műszaki cégvezető-helyettes


Szabó Pál
szolgáltatási főmérnök

Melléklet: 1 pld. levélmásolat

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	XV-203/09.
Érkezett:	2009 FEBR 09.
Csatolt:	Ea: KZs
Tárgy:	Május 1. úti körforg. szab.





Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tatai Vízmű Üzem

Ikt. sz.: TŰ: 2272-1 / 2008
Ü.i.: Füst Ildikó Éva

Úthálózat Mérnök Iroda Kft.

Tatabánya
Szent Borbála tér 6. II/6.
2800

Tárgy: közműnyilatkozat

A Tata, Május 1. úti körforgalmú csomópont fejlesztés módosított engedélyezési tervéhez az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A tervezett fejlesztés érinti az ÉDV. Zrt. üzemeltetésében lévő közműveket az alábbiak szerint:

Takarások, út alatti átvezetések

- Az Almási utcában a NÁ 150 a.c.ny. ivóvíz gerincvezeték, valamint a NÁ 200 KG-PVC szennyvízelvezető gerincvezeték és 2db NÁ 150 KG-PVC szennyvíz bekötővezeték.
- A Bajcsy Zs. utcában NÁ 150 a.c.ny. ivóvíz gerincvezeték, valamint a Ø40 beton szennyvízelvezető gerincvezeték.
- A 0+068 szelvényben NÁ 150 acél ivóvíz gerincvezeték, valamint Ø30 a.c. és Ø40 a.c. szennyvízelvezető gerincvezeték.

Tolózáraknak

- Az Almási u. – Bajcsy Zs. u. kereszteződésében lévő tolozárakna.

A tervezéssel érintett szakaszon az ivóvíz törzshálózat, illetve az ivóvíz bekötővezetéseket ki kell váltani azonos átmérőjű KPE vezetékre.

A 0+068 szelvénynél tervezett lépcső építéskor kutatóárkos feltárással meg kell győződni az ivóvíz gerincvezeték nyomvonaláról. Az újonnan építendő lépcső nem kerülhet a NÁ 150 acél ivóvíz gerincvezeték fölé. A vezeték az út alatti nyomvonalon ki kell váltani azonos átmérőjű KPE vezetékre, valamint védőcsőbe kell helyezni oly módon, hogy túlnyúljanak az építendő út szegélyvonalán 1-1 métert. A nyomvonalakat a terven bejelöltük.

A burkolás során a tolozár-, és szennyvízcsatorna aknákat burkolatszintre kell emelni. A szennyvízcsatorna aknafedlapjainak a leendő terepszintre történő emelése során csak az ÉDV Zrt. által jóváhagyott munkavégzés történhet. A kiemelt fedlapokat az ÉDV Zrt. képviselőjének be kell mutatni, és azoknak a megfelelőségét írásban rögzíteni kell. A szennyvízcsatorna tisztítóaknáit esővíz gyűjtőként nem üzemeltethetnek, az építés során a szennyvízcsatornába behullott anyagokat el kell távolítani, az eltávolított hulladékot be kell mutatni.

A kivitelezés során a vízmű üzem általános követelményeit be kell tartani!



A vízmű üzem általános követelményei:

- A létesítmények (építmények) tervezése és építése során az MSZ 7487/-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet. 4. számú melléklet előírásait be kell tartani.
- Üzemünket a kivitelezés alábbi munkafázisaira meg kell hívni:
 - munkaterület átadás –átvétel
 - kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
 - nyíltárkos helyszíni felülvizsgálat, takarási engedélyek kiadásához
 - nyíltárkos víztartási próba
 - műszaki átadás átvétel, valamint használatbavételi eljárás
- Az elkészült létesítményről 1 példány szakági bemérést üzemünk részére kérünk megküldeni. A megvalósulási terv átnézése és a kiviteli munkák során tapasztaltak alapján nyilatkozunk a műszaki átadással kapcsolatban.
- Az üzemelő vízi közműhálózaton csak üzemünk végezhet munkát, ezért a kivitelezés előtt 8 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni üzemünkénél. A szakfelügyelet biztosítása kapcsán felmerült költségeinket a kivitelező részére leszámlázzuk.
- Ha a munkák során a víziközművek megsérülnének, azt azonnal be kell jelenteni üzemünkénél. Az okozott kárt és annak javítási költségét üzemünk a károkozóval megtéríti. Amennyiben a károkozó a kiszámlázott összeget nem fizeti ki, abban az esetben a létesítmény üzembe helyezéséhez hozzájárulásunkat nem áll módunkban megadni.
- A keresztezési illetve a 2 m-en belüli megközelítési helyeken csak kézi földmunkavégzés történhet. Az üzemelő vízi közművek utólagos keresztezésénél szükségessé váló védelmi módokra kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, melyet engedélyeztetni kell a vízmű üzemmel. A megépítendő közművek elhelyezését illetve fektetését megelőzően az érintett szakaszokon a feltárt vízi közműveket be kell mutatni. A keresztezések takarásához írásos hozzájárulásunk szükséges. A vízi közművek keresztezésénél az előírt keresztezési védőtávolság meglétét a vízi közművek vezetékeinek feltárásával kell igazolni. A kutatógödrök takarásánál a vezetékek homok ágyazatát el kell készíteni.
- A tervben nem szereplő, de a kivitelezés során felmerülő problémákat, nyomvonal módosításokat szakfelügyelet keretében tisztázni kell a vízi közmű üzemeltetőjével. Jóváhagyott kiviteli tervtől eltérni, csak írásos tervezői és üzemeltetői engedéllyel szabad.
- A vízi közművek kiváltásával, áthelyezésével kapcsolatos költségek az építmény építtetőjét terhelik. A vízi közművek mélységi elrendezésére a geodéziai bemérési rajzok irányadóak. Ettől akár pozitív, akár negatív irányban eltérések lehetnek (terület feltöltés, útburkolat készítés stb.).
- A vízi közművek fúrással való keresztezése esetén a vízi közműveket fel kell tártani, a fúrást a víziközműhöz közelebb eső indító árokból kell elkezdni. A fúrási munkát csak a vízmű képviselőjének jelenlétében lehet elvégezni. A fúrás befejeztével a kitért vezetékeket homok ágyazattal kell ellátni és csak utána takarhatók a vízmű képviselőjének engedélye alapján.

- Az előzőekben felsorolt feltételeink betartása mellett a tervet jóváhagyjuk.
- Jelen nyilatkozatunkat a kiadás dátumától számított egy évig tartjuk fenn, ezt követően ismételt egyeztetés, illetve az eredeti közműnyilatkozatunk megerősítése szükséges.

Tata, 2008. november 3.



Dániel Tamás
üzemvezető



Márkus Ferenc
vízágazat vezető

melléklet: 1 pld számla
1 pld térképmásolat